

**1. Algemeen**

Deze checklist is bedoeld voor het hele proces.

Onhygiënisch uitgevoerde werkzaamheden en onhygiënische omstandigheden kunnen bij opslag, transport en verwerking van materiaal tot besmetting en daarmee tot ziekte van gebruikers van de leidingwaterinstallatie en zelfs van het hoofdleidingnet leiden. Vóór werkzaamheden uitgevoerd worden moeten alle acties en controlepunten in orde zijn.

2. Opslag, transport naar het project, opslag op werklocatie

In orde	Actie/controlepunt
	Magazijn: materiaal is voorzien van intacte doppen, kappen en/of folie
	Magazijn: materiaal is vrij liggend en ruim van de ondergrond opgeslagen
	Transport: materiaal is voorzien van intacte doppen, kappen en/of folie
	Transport: gereedschap is vervoerd in schoon transportmiddel en schone opbergplaats
	Laden en lossen: materiaal is voorzien van intacte doppen, kappen en/of folie
	Opslag werklocatie: materiaal is voorzien van intacte doppen en/of kappen
	Opslag werklocatie: materiaal is vrij liggend en ruim van de ondergrond opgeslagen
	Opslag werklocatie: materiaal is bij voorkeur opgeslagen in afsluitbare containers
	Opslag werklocatie: alleen materiaal dat nodig is op de werklocatie is opgeslagen

3. Monteursbus

In orde	Actie/controlepunt
	Interieur bus is schoon
	Inhoud bus is schoon
	Materiaal is voorzien van intacte doppen, kappen en/of folie
	Gereedschap is schoon
	Drinkwater, zeep en wegwerphanddoeken zijn aanwezig
	EHBO-koffer, afgestemd op werkzaamheden, is aanwezig
	Materiaal, zoals vegers, borstels, reinigingsmiddel en doeken om gereedschap schoon te maken is aanwezig
	Desinfectiemiddel voor gereedschap is aanwezig

4. Persoonlijke controle voor aanvang werkzaamheden

In orde	Controlepunt	Actie
	Heb je wondjes aan handen, armen en/of gezicht	Dek deze adequaat af
	Kleding en werkhandschoenen	Zorg dat deze zo schoon mogelijk zijn
	Handen	Wassen met water en zeep, zeker na toiletbezoek

5. Werklocatie buiten gebouwen

In orde	Controlepunt	Actie
	Grondwater, oppervlaktewater	Afdop- en beschermingsmateriaal zo kort mogelijk voor verwerking verwijderen
	Grondwater, oppervlaktewater	Verwijder grondwater en oppervlaktewater uit de sleuf, zorg in ieder geval dat het niveau onder de te leggen leiding blijft
	Grondwater, oppervlaktewater	Houd de sleuf droog
	Werklocatie	Maak de werklocatie schoon, zodat vervuiling van waterleiding en hulpstukken wordt voorkomen
	Leiding/appendages	Verwijder vuil en desinfecteer contactvlakken drinkwater direct voor gebruik
	Leiding, materiaal, appendages	Leg dit op een schone ondergrond, bijvoorbeeld een zeiltje
	Bussen/flacons glijmiddel	Houd de bussen en flacons zoveel mogelijk dicht

6. Werklocatie binnen gebouwen

In orde	Controlepunt	Actie
	Werklocatie	Maak de werklocatie schoon, zodat vervuiling van waterleiding en hulpstukken wordt voorkomen
	Leiding/appendages	Verwijder vuil en desinfecteer contactvlakken drinkwater direct voor gebruik
	Leiding, materiaal, appendages	Leg dit op een schone ondergrond, bijvoorbeeld een zeiltje
	Bussen/flacons glijmiddel	Houd de bussen en flacons zoveel mogelijk dicht

7. Ingebruikstelling en oplevering

In orde	Controlepunt	Actie
	Vóór oplevering/vrijgave voor consumptieve en/of hygiënische doeleinden	Leiding met hygiënisch betrouwbaar water spoelen volgens WB 2.4
	Vóór oplevering/vrijgave voor consumptieve en/of hygiënische doeleinden, als niet voldoende is vastgesteld dat hygiënisch gewerkt is	Desinfecteer volgens WB 2.4
	Na desinfectie	Laat indien nodig monsters nemen volgens WB 2.4
	Bij oplevering	Lever op volgens WB 2.7